网上公开安全评价报告信息公开表

<table>
<tr><td>存档编号</td><td colspan="3">LD2025AX0027</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">凌源市前进乡兴达加油站经营危险化学品安全评价报告</td></tr>
<tr><td>评价类型</td><td colspan="3">□预评价　□验收评价　☑现状评价　□重大危险源评估</td></tr>
<tr><td>项目所属行业</td><td colspan="3">石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业</td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="3">单位名称：凌源市前进乡兴达加油站
投资人：王书权
经营地址：辽宁省朝阳市凌源市前进乡雹神庙村
企业类型：个人独资企业
凌源市前进乡兴达加油站储罐区共有 4 座双层卧式埋地储油罐，其中车用乙醇汽油双层储罐 2 座，容积均为 20m^3，总容积 40m^3；柴油双层储罐 2 座，容积均为 20m^3，总容积为 40m^3。设置加油机 4 台，其中车用乙醇汽油加油机 2 台（南侧一台已停用）、柴油加油机 2 台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条中规定，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，该站油罐总容积为 60m^3，该站为三级加油站。</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">李玲</td></tr>
<tr><td rowspan="2">技术负责人</td><td colspan="2">姓　名</td><td>专　业</td></tr>
<tr><td colspan="2">田宏宇</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td colspan="3">王春荣</td></tr>
<tr><td>报告编制人</td><td colspan="3">李玲</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td colspan="3">梁永瑞</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参与评价的
安全评价师</td><td>姓　名</td><td>专业能力</td><td>安全评价人员资格证书编号</td></tr>
<tr><td>李　玲</td><td>安　　全</td><td>1800000000200336</td></tr>
<tr><td>李雪姣</td><td>化工工艺</td><td>1800000000200366</td></tr>
<tr><td>徐　铭</td><td>化工机械</td><td>1600000000200344</td></tr>
<tr><td>杨　春</td><td>自 动 化</td><td>1500000000301261</td></tr>
<tr><td>刘淑伟</td><td>电　　气</td><td>21250416790</td></tr>
<tr><td>参与评价的
注册安全工程师</td><td colspan="3">李玲、徐铭、刘淑伟</td></tr>
<tr><td>现场勘查人员</td><td colspan="3">李玲、徐铭</td></tr>
<tr><td>现场勘查时间</td><td colspan="3">2025.9.11</td></tr>
</table>

现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 （包括建构筑物、道路、设施等）及防火间距
现场勘查照片	
评价报告提交时间	2025.10.29